

UREĐENJE KANCELARIJA, POGON LIVNICA

		J.M.	kol.	JC RSD	Ukupno RSD
1	Pažljiva demontaža bravarskih prozora, svetlarnika dimenzija 105x200 cm i drvenih prozora, utovar i odvoz šuta na deponiju koju obezbeđuje Izvođač, a van kruga VBS. Metalne delove odložiti na deponiju VBS. Kancelarije 1,2,3,4 Obračun po komadu.	kom.	20.00		0.00
2	Demontaža drvene obloge zida i podkonstrukcije, kancelarija 1, utovar i odvoz šuta na deponiju koju obezbeđuje Izvođač, van kruga VBS. Obračun po m2.	m2	29.51		0.00
3	Demontaža podne obloge od vinaz ploča, struganje i čišćenje podloge poda, utovar i odvoz na deponiju koju obezbeđuje Izvođač, van kruga VBS. Obračun po m2.				
a	kancelarija 1 - direktor Livnice	m2	28.48		0.00
b	kancelarija 2 - mašinsko održavanje	m2	21.29		0.00
c	kancelarija 3 - elektro održavanje	m2	24.85		0.00
d	kancelarija 4 - tehničar za alate	m2	23.79		0.00
e	kancelarija 5 - tehnolog prerade	m2	10.54		0.00
f	kancelarija 6 - rukovodilac proizvodnje	m2	24.30		0.00
g	hodnik	m2	26.46		0.00
h	ostava, uz kancelariju 5	m2	9.84		0.00
i	čajna kuhinja, uz kancelariju 5	m2	2.77		0.00
4	Nabavka, transport i zaziđivanje dela parapeta d=20 cm siporeks blokom debljine u sloju lepka. Pozicijom obuhvaćeno malterisanje parapetnog zida, visine do 100cm, sa unutrašnje strane, cementnim malterom i gletovanje. Kancelarije 1,2,3,4 Obračun po kompletu.	komp.	20.00		0.00
5	Nabavka, transport i montaža jednokrilih prozora od PVC profila, u belojoj boji, zastakljenog izopan staklom 4+12+4, sa potrebnim okovom. Dimenzije 105x140cm, otvaranje oko horizontalne i vertikalne ose. Pozicijom obuhvaćeno i nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih PVC klupica, solbanaka, kao i obrada špaletni oko prozora. Obračun po komadu.				
a	kancelarija 1 - direktor Livnice	kom.	5.00		0.00
b	kancelarija 2 - mašinsko održavanje	kom.	5.00		0.00
c	kancelarija 3 - elektro održavanje	kom.	5.00		0.00
d	kancelarija 4 - tehničar za alate	kom.	5.00		0.00

6	Nabavka materijala, transport, bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom, u boji i tonu po izboru Investitora, u potrebnom broju slojeva i premaza, sa prethodnom pripremom podloge, uklanjanje slabih delova, krpljenje/flekovanje i nanošenje podloge. Obračun po m2.			
a	kancelarija 1 - direktor Livnice	m2	87.33	0.00
b	kancelarija 2 - mašinsko održavanje	m2	57.93	0.00
c	kancelarija 3 - elektro održavanje	m2	65.74	0.00
d	kancelarija 4 - tehničar za alate	m2	64.12	0.00
e	kancelarija 5 - tehnolog prerade	m2	43.81	0.00
f	kancelarija 6 - rukovodilac proizvodnje	m2	76.90	0.00
g	hodnik	m2	151.12	0.00
h	ostava, uz kancelariju 5	m2	40.71	0.00
i	čajna kuhinja, uz kancelariju 5	m2	21.71	0.00
7	Nabavka materijala, transport i farbanje drvenih zidnih ramova i stakla montiranih u drvenim ramovima, emajl bojom za drvo na nitro bazi u potrebnom boju premaza, sa prethodnom pripremom podloge, šmirglanje, otprašivanjem. Kancelarije 2,3,4 Obračun po m2.	m2	54.71	0.00
8	Nabavka materijala, transport i farbanje drvenih vrata, plot i pripadajući štokovi, emajl boja za drvo na nitro bazi u potrebnom boju premaza, sa prethodnom pripremom podloge, šmirglanje, otprašivanje. Vrata su dimenzije cc 100x210 cm. Kancelarije 1,2,3,4,ulaz, ostava,kuhinja Obračun po komadu.	kom.	7.00	0.00
9	Nabavka materijala, transport i ugradnja Pvc podne obloge, debljina 2mm, boja po izboru Investitora. Pozicijom obuhvaćeno brušenje, ispunjavanje neravnina masom za reparaciju, nanošenje prajmera za zahtevne podloge, ugradnja izlívne mase, debljine do 3mm("NC 150" ili sl.), sečenje, ukrajanje, lepljenje podloge odgovarajućim lepkom, varenje spojeva, kao i podizanje holкера 5cm, spoj pod zid. Obračun po m2.			
a	kancelarija 1 - direktor Livnice	m2	28.48	0.00
b	kancelarija 2 - mašinsko održavanje	m2	21.29	0.00
c	kancelarija 3 - elektro održavanje	m2	24.85	0.00
d	kancelarija 4 - tehničar za alate	m2	23.79	0.00
e	kancelarija 5 - tehnolog prerade	m2	10.54	0.00
f	kancelarija 6 - rukovodilac proizvodnje	m2	24.30	0.00
g	hodnik	m2	26.46	0.00
h	ostava, uz kancelariju 5	m2	9.84	0.00
i	čajna kuhinja, uz kancelariju 5	m2	2.77	0.00
10	Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih PVC vrata ispuna od panela, sa pragom,u beloj boji, dimenzija 110x210 cm. Pozicijom je obuhvaćena demontaža postojećih vrata. Kancelarija 5 Obračun po komadu	kom.	1.00	0.00

UKUPNO RSD BEZ PDV-a:

0.00

NAPOMENE:

1. Rok za završetak svih radova:
2. Garantni rok (minimalno 2 godine):
3. Način plaćanja:
4. Obaveza Izvođača je da dostavi atestnu dokumentaciju za sve ugrađene materijale
5. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi, materijala, radne snage, alata, mehanizacije, skele i platforme neophodne za izvođenje radova
6. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati preporuka proizvođača upotrebljenih materijala, kao i pravila struke.

Datum:

Ponuđač:

MP